

## Položkový rozpočet s výkazy výměr

Stavba:	Hřibojedy - udržovací práce na místní komunikaci III. třídy					
Objekt:	Úsek v délce cca 593 m - od propustku 1C-M2 k napojení ÚK-M1					
Objednatel:	Obec Hřibojedy, 544 01 Hřibojedy 60					
Zhotovitel:						
P.č.	Číslo položky	Název položky - práce HSV	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	<b>1</b>	<b>Zemní práce - práce</b>				<b>0,00</b>
1	131201201	Stržení terénu strojně, hloubky 4 - 10 cm, 50 % plochy, stržení drnů, očištění celého úseku.	m3	63,38500	0,00	0,00
2	162701105	Vodorovné přemístění do 10 km výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	63,38500	0,00	0,00
3	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m - 4 km	m3	63,38500	0,00	0,00
4	167101101	Nakládán výkopku	m3	63,38500	0,00	0,00
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	63,38500	0,00	0,00
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné). Dle dohody a SoD možno uložit na pozemek obce k vyrovnání nerovností pozemku mezi kominukací a břehem Libotovského potoka.	t	95,07750	0,00	0,00
	<b>5</b>	<b>Komunikace - práce a dodávka materiálu</b>				<b>0,00</b>
7	5962111-R1	Asfaltový spojovací postřik 0,2 - 0,6 kg/m <sup>2</sup> k napojení stávající konstrukční vrstvy komunikace a vyrovnávací vrstvy komunikace	m2	905,00000	0,00	0,00
8	5962111-R1	Celoplošný asfaltový spojovací postřik 0,2 - 0,6 kg/m <sup>2</sup> k napojení vrchní (obrusné) vrstvy komunikace	m2	1 811,00000	0,00	0,00
9	596211131	Asfaltový recyklát pro lokální vyspravení povrchu 0/16 mm, tl. vrstvy do 70 mm, položení a dodávka	m2	905,00000	0,00	0,00
11	592451100	Asfaltový recyklát 0/16 mm pro vrchní (obrusnou) vrstvu komunikace tl. vrstvy do 70 mm, položení a dodávka	m2	1 811,00000	0,00	0,00
10	596211116	Vibrační válec - doprava a zhutnění podkladu	den	2,00000	0,00	0,00
12	5962111-R1	Asfaltový penetrační postřik 1,5 - 2,5 kg /m <sup>2</sup> celoplošný s posypem kamennou drtí	m2	1 811,00000	0,00	0,00